
P1000TTT

Rail de montage perforations sur 3 côtés



Référence	Finition	↕ mm	↔ mm	→‖← mm	⇄ mm	kg/m	⬡	Unité
P1000TTTVP	-	41	41	2,5	6000	2,315	300	M
P1000TTTV	PG	41	41	2,5	6000	2,315	6	M
P1000TTTVH	HG	41	41	2,5	6000	2,430	6	M
P1000TTTVX3	PG	41	41		3000	2,600	3	M
P1000TTTVHX3	HG	41	41		3000	2,600	3	M

Abbréviation:
- ZP = Galvanisé
- HG = Galvanisé à Chaud

Légende de la finition
- PG = Pré-galvanisé
- HG = Galvanisé à chaud